

**SYNDICAT DES EAUX DU SUD OUEST LYONNAIS**

**PROGRAMME RENOUVELLEMENT 2025**

COMMUNES	LIEU DITS	Début	Fin	Diamètre existant	OBSERVATIONS	Diamètre Proposé	Longueur	Nb de branchements	COUT H.T.
<b>ECONOMIE D'EAU 2025</b>									<b>2 500 000,00 €</b>
<b>BRIGNAIS</b>	<i>Allée des Bouleaux</i>	<i>1 allée des Bouleaux</i>	<i>Fond de l'impasse</i>	FG60	Casses -Préco SUEZ	PEHD63	110	11	52 360,00 €
	<i>Chemin de l'Etang</i>	<i>Chemin du Champ du Mont</i>	<i>Extrémité du réseau</i>	PVC50	Casses -Préco SUEZ	PEHD63	290	2	109 140,00 €
	<i>Domaine de la Côte</i>	<i>18 Allée du Domaine</i>	<i>28 Allée du Domaine</i>	PVC50	Casses -Préco SUEZ	PEHD50	110	6	43 650,00 €
	<i>Domaine de la Côte</i>	<i>30 Allée du Domaine</i>	<i>34 Allée du Domaine</i>	PVC50	Casses -Préco SUEZ	PEHD50	150	9	62 400,00 €
	<i>Chemin du Barry</i>	<i>Sortie du rond point</i>	<i>6 Chemin du Barry</i>	FG150	Casses -Préco SUEZ	FD150	210	5	115 860,00 €
<b>BRINDAS</b>	<i>Chemin de la Grande Cour</i>	<i>Route Neuve</i>	<i>36 chemin de la Grande Cour</i>	PVC 50	Casses -Préco SUEZ	PEHD63	210	17	102 360,00 €
<b>CHAPONOST</b>	<i>Route du Corrandin</i>	<i>84 Route du Corrandin</i>	<i>Extrémité du réseau</i>	PVC40	Casses -Préco SUEZ	PEHD50	370	4	143 420,00 €
	<i>Rue Jean et Antoine Josserand</i>	<i>Rue Louis Martel</i>	<i>Rue Jules Chaussée</i>	FG100	Casses -Préco SUEZ	FD100	165	11	87 340,00 €
	<i>Avenue de Verdun</i>	<i>Rue des Abricotiers</i>	<i>Rue André Devienne</i>	FG80	Casses - coordination de travaux Commune	FD125	150	6	95 700,00 €
	<i>Rue des Bleuets</i>	<i>Rue des Eglantines</i>	<i>Rue des Anémones</i>	PVC50	Casses -Préco SUEZ	PEHD75	370	22	164 620,00 €
	<i>Rue des Capucines</i>	<i>Rue des Bleuets</i>	<i>Rue des Anémones</i>	PVC50	Casses -Préco SUEZ	PEHD75	200	17	99 200,00 €
<b>CHEVINAY</b>	<i>Chemin de l'Etang</i>	<i>Chemin Croix de la Rochette</i>	<i>Traverse des Verchères</i>	PVC90	Casses -Préco SUEZ	FD100	850	5	287 100,00 €
<b>GREZIEU LA VARENNE</b>	<i>Route Neuve du Col de la Luère</i>	<i>Chemin des Brosses</i>	<i>Au PI35</i>	FG150	Casses - coordination de travaux Département	200	360	1	183 950,00 €
<b>SOUCIEU EN JARREST</b>	<i>Rue du Stade</i>	<i>Du Collège</i>	<i>Jusqu'au cimetière</i>	FG60	Casses -Préco SUEZ	PEHD75	270	9	129 240,00 €
<b>THURINS</b>	<i>RD311</i>	<i>Du 7 rte de la Vallée du Garon</i>	<i>Au 35 rte de la Vallée du Garon</i>	FG125	Casses - coordination de travaux CCVL	FD125	235	4	164 980,00 €
<b>VAUGNERAY</b>	<i>Rue Claude Gros - Rue de la Maletière</i>	<i>Rue de Malval</i>	<i>Réservoir de la Maletière</i>	FG90	Casses -Préco SUEZ	FD100	380	16	221 260,00 €
<b>YZERON</b>	<i>Les Esselards</i>	<i>Route de la Rivière</i>	<i>Impasse des Esselards</i>	FG125	Casses -Préco SUEZ	FD125	370	1	137 420,00 €
<b>Réservoir du Milon (CHAPONOST)</b>	<i>Renouvellement canalisations dans un des piliers (2DN250 et 1DN300) conduites vétustes et corrodées</i>			ACIER	Diag Merlin	INOX			300 000,00 €
							4800	146	2 500 000,00 €

Fait à Vaugneray , le 24 mars 2025

Le Président

Remise à niveau des ouvrages

COMMUNES LIEUX - DITS	Travaux à réaliser	Prévision générale montant H. T.
<b>SAINTE CONSORCE</b>		
RAYMOND (cuve 1)	Mise en sécurité des personnes	
RAYMOND (cuve 2)		
<b>YZERON</b>		
LE CAZOT	Mise en sécurité des personnes	
LE THIOULET	Mise en sécurité des personnes	
PY FROID (cuve 1)	Mise en sécurité des personnes	
PY FROID (cuve 2)		
<b>VOURLES</b>		
Puits 2 et 4	Travaux sur le GC à exécuter lors du changements des pompes (mise hors service des puits pendant plusieurs jours)	

Récapitulation générale :	Montant HT dépenses	100 000 €
	Montant TTC dépenses	120 000 €